



कोहलपुर नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

कोहलपुर बाँके  
कोहलपुर, बाँके  
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

Google Plus Code



6M2Q+5V7 Kohalpur

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल


प.सं.: २०८०/०८१ (खानेपानी, वातावरण तथा सरसफाई उप-शाखा)  
च.नं.:

**अति विपन्न परिवारलाई खानेपानी धारा जडानका लागि सिलबन्दी दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !**  
(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०/१२/०८)

प्रस्तुत विषयमा कोहलपुर नगरपालिका खानेपानी, वातावरण तथा सरसफाई उप-शाखाको आ.व.२०८०/०८१ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत अति विपन्न परिवारलाई खानेपानी धारा वितरण शीर्षक अन्तर्गत विनियोजित रकम रु. ५,००,०००/- (अक्षरूपी रु. पाँच लाख मात्र) बाट मिति कोहलपुर नगरपालिकाको विभिन्न वडामा समरसिवल धारा र ह्यान्डपम्प जडान गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक आपूर्तिकर्ताहरूले यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ (सात) दिनभित्र देहायको शर्तको अधिनमा रही कोहलपुर नगरपालिकाको खानेपानी, वातावरण तथा सरसफाई उप-शाखामा सिलबन्दी दररेट पेश गर्नुहुन कोहलपुर नगरपालिकामा सूचीकृत सबै फर्म, कम्पनी वा आपूर्तिकर्ताहरूको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

**तपसिल**

१. प्रस्तावदाताले प्रस्ताव साथ फर्म दर्ता, नवीकरण र आ.व. २०७९/०८० सम्म कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्नेछ ।
२. प्रस्तावदाताले संलग्न भए बमोजिमको स्पेशिफिकेशन अनुसारको समरसिवल र ह्यान्डपम्प जडानको न्यूनतम रकम अङ्क र अक्षरमा उल्लेख गरी पेश गर्नुपर्नेछ । सबैभन्दा कम कबोल गर्ने प्रस्तावदाताको प्रस्ताव स्वीकृत गरिनेछ ।
३. यस सूचनामा उल्लेख भएका कुराहरू यसै बमोजिम र सूचनामा उल्लेख नभएका विषयहरू प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।

  
.....  
धोलकराज ढकाल


(प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत)

धोलकराज ढकाल  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

KOHALPUR MUNICIPALITY  
OFFICE OF MUNICIPAL EXECUTIVE

Kohalpur, Banke

Lumbini Province, Nepal



*[Handwritten signature]*

योजनाको नाम: Hand Pump र Submersible Pump धारा जडान

Location : Kohalpur Municipality

F.Y : 2080/081

**BILL OF QUANTITY**

S.N.	Description of Work	Quantity	Unit	Rate		Amount (NRs) In Figure	Remarks
				In Figure	In Words		
<b>Installation of Submersible Pump</b>							
1	Earthwork in excavation for boring by using machine for all type of soil by machine	36.59	Rm				
2	Lowering and joining of pipe including all complete work.	36.59	Rm				
3	Tubewell Development (Pumping for eight hours continuously)	1.00	Job				
4	PVC Casing pipe 4" dia.	34.59	Rm				
5	PVC ribbed screen-2 meter	2.00	Rm				
6	Gravel Chips for filling surrounding the pipe in pit.	1.38	Cum				
7	1.5 HP submersible pump including procurement, placing, transportation all complete.	1.00	No.				
<b>Installation of Handpumps</b>							
1	50 mm PN-10 HDP Pipe	570.73	Rm				
2	GI Pipe 1.5"	14.63	Rm				
3	Hand Pump Head including necessary accessories	16.00	set				
4	Nylon Dori	144.00	Rm				
5	2" PVC Ribbed Screen	32.00	Rm				
6	Hand Pump Driving Charge	570.73	Rm				
<b>Sub Total</b>							
<b>VAT @ 13 %</b>							
<b>Total</b>							

Contractors Name

Signature

Date

Stamp