

# श्री राम माध्यमिक विद्यालय

कोहलपुर-१४, बैजनाथपुर, बाँके ।



पत्र संख्या : २०८०/०८१

चलानी नं.: २११

मिति : २०८१/०२/२२

श्री कार्यालय प्रमुख ज्यू,  
कोहलपुर नगरकार्यपालिकाको कार्यालय  
कोहलपुर नगरपालिका, बाँके ।

विषय: सूचना प्रकाशन गरिदिने सम्बन्धमा ।

माथि उल्लेखित विषयका सम्बन्धमा राम मा वि कोहलपुर १४ हवलदारपुर खानेपानी व्यवस्थापन योजना अन्तर्गत समरसेल, ट्याङ्की, पाइप तथा धारा फिटिङको लागि गोप्य सिलबन्दी दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सात दिने सूचना यस कार्यालयको आधिकारिक वेब साइटबाट सूचना प्रकाशन गरिदिनहुन सादर अनुरोध छ ।

*Handwritten signature and date: २१/२२*

*Handwritten signature*  
प्रधानाध्यापक  
राम माध्यमिक विद्यालय  
कोहलपुर-१४, बैजनाथपुर, बाँके

कोहलपुर नगरपालिका  
दस्तावेज नं.: २२४८  
मिति: ०२१/०२/२३  
हस्ताक्षर: *Handwritten signature*

# श्री राम माध्यमिक विद्यालय

कोहलपुर-१४, बैजनाथपुर बाँके ।

स्थापना २०२८

पत्र संख्या : २०८०/०८१

चलानी नं.: २०८

मिति : २०८१/०२/२२

राम मा वि कोहलपुर १४ हवलदारपुर खानेपानी व्यवस्थापन योजनाको लागि सिलबन्दी दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सात दिने सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८१/०२/२२


उपरोक्त सम्बन्धमा यस राम माध्यमिक विद्यालयमा तपसिल बमोजिमको लागत अनुमान र संलग्न प्रविधिक स्पेसिफिकेसन अनुसारको राम मा वि कोहलपुर १४ हवलदारपुर खानेपानी व्यवस्थापन योजना अन्तर्गत समरसेल, ट्याङ्की तथा पाइप फिटिङ् कार्य गर्नुपर्ने भएकोले के कति रकममा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ? सो को दररेट BOQ मा भरी ७ (सात) दिन भित्र विद्यालय समय भित्र सिलबन्दी गरी तपसिलको कागजात सहित पेश गर्नहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । म्याद भित्र पेश नभएका दरभाउपत्र उपर कुनै कारवाही हुने छैन ।

तपसिल

राम मा वि कोहलपुर १४ हवलदारपुर खानेपानी व्यवस्थापन योजना अन्तर्गत समरसेल, ट्याङ्की तथा पाइप फिटिङ्	रु. १,९९,५८८.७४
--	-----------------

अनिवार्य संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु

१. कम्पनी रजिस्टार बानिज्य घरेलुमा दर्ता नविकरण प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
२. भ्याट दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
३. गत आ. व. २०७९/०८० को कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
४. BOQ फारम

  
प्रधानाध्यक्ष  
राम माध्यमिक विद्यालय  
कोहलपुर-१४, बैजनाथपुर, बाँके

**Kohalpur Municipality**  
**Office of the Municipal Executive**

Kohalpur, Banke  
Lumbini Province, Nepal



**BILL OF QUANTITY**

योजनाको नाम: राम मा वि कोहलपुर १४ हवलदारपुर, खानेपानी व्यवस्थापन  
स्थान: कोहलपुर १४ बाँके

S. N.	Description Of Work	Unit	Total Quantity	Rate Rs.		Amount (NRs.)	Remarks
				In Figure	In Words		
1.	Earthwork in excavation for boring by using machine for all types of soil by manual	Rm	37.50				
2.	Lowering and jointing the pipe including all complete work	Job	1.00				
3.	Tube well development (Pumping for eight hours continuously)	Job	1.00				
4.	PVC Casing pipe 4" dia	Rm	34.50				
5.	PVC ribbed Screen-3 meter	Rm	3.00				
6.	Gravel Chips for filling surrounding the pipe in pit.	Cum	1.50				
7.	1.5 HP Submersible Water Pump	nos	1.00				
8.	1500 liter Stainless steel water tank with accessories including pipe & fittings to connect the tank with tap and submersible pump location	nos	1.00				
						Sub Total	
						Vat @ 13%	
						Grand Total	
	Amount in words:						